

< 9 * 27 * 5 >

ПК РИК (вер.1.3.101227) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 1 008 185.00 руб.

Смета на сумму: 1 008 185.00 руб.

_____ / _____ /

_____ / _____ /

« _____ » _____ 200__ г.

« _____ » _____ 200__ г.

Стройка: Капитальный ремонт пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок по адресу: Владимирская область, о.Муром, ул.Дзержинского, д.43

Объект: Владимирская область, о.Муром, ул.Дзержинского, д.43

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)
на Лифт

Основание: Ведомость объемов работ.

Сметная стоимость: **1008185** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2012 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения Кол-во механизаторов	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Замена лифтового оборудования

1.	Б01-01-002-05	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1	шт.		1	803.84	803.84	7 164.55	7 165	8.913
		<i>Начисления: Н17= 3</i>								
1. 1.	31-0032	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	52.47	52.47	8.740	458.59	105.580	5 540	12.08
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.6	3.6	10.060	36.22	115.580	416	11.489
1. 3.	Х03-1854	Краны манипуляторы 1 т	маш.-ч	3.6	3.6	87.60	315.36	388.62	1 399	4.436
			(1)			10.06	36.22	115.58	416	11.489
1. 4.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.2	1.2	8.10	9.72	34.90	42	4.309
1. 5.	Х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1.15	1.15	5.13	5.90	14.22	16	2.772
1. 6.	Х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.25	0.25	2.08	0.52	5.22	1	2.51
		<i>Накладные расходы</i>				72%	356.26	61%	3 633	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	296.89	48%	2 859	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Всего с НР и СП</i>							1 456.99		13 657	
2.	Б01-02-011-01	Установка подлебедочной рамы	рама		1	37.65	37.65	454.85	455	12.085
		<i>Начисления: Н17= 3</i>								
2. 1.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	3.8	3.8	9.620	36.56	116.210	442	12.08
		<i>Накладные расходы</i>				72%	26.32	61%	270	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	21.94	48%	212	
		<i>Всего с НР и СП</i>					85.91		937	
3.	Б01-01-003-01	Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта до 500 кг	привод		1	63.25	63.25	764.03	764	12.079
		<i>Начисления: Н17= 3</i>								
3. 1.	31-0037	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	6.61	6.61	9.290	61.41	112.220	742	12.08
		<i>Накладные расходы</i>				72%	44.22	61%	453	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	36.85	48%	356	
		<i>Всего с НР и СП</i>					144.31		1 573	
4.	Б01-01-014-01	Замена балки дверей кабины	балка		1	118.19	118.19	1 427.71	1 428	12.082
		<i>Начисления: Н17= 3</i>								
4. 1.	31-0036	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	12.5	12.5	9.180	114.75	110.890	1 386	12.08
		<i>Накладные расходы</i>				72%	82.62	61%	845	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	68.85	48%	665	
		<i>Всего с НР и СП</i>					269.66		2 939	
5.	Б01-01-004-01	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью до 400 кг без доработки рамы пола	кабина		1	678.89	678.89	8 116.68	8 117	11.956
		<i>Начисления: Н17= 3</i>								
5. 1.	31-0036	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	70.9	70.9	9.180	650.86	110.890	7 862	12.08
5. 2.	ХЗЗ-0206	Дрели электрические	маш.-ч	3.8	3.8	1.95	7.41	4.06	15	2.082
5. 3.	ХЗЗ-1442	Лобзики электрические	маш.-ч	1.15	1.15	0.95	1.09	2.86	3	3.011
		<i>Накладные расходы</i>				72%	468.62	61%	4 796	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	390.52	48%	3 774	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 538.03		16 687	
6.	Б01-01-004-05	Замена порога кабины лифта	порог		1	162.67	162.67	1 964.97	1 965	12.08
		<i>Начисления: Н17= 3</i>								
6. 1.	31-0037	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	17	17	9.290	157.93	112.220	1 908	12.08
		<i>Накладные расходы</i>				72%	113.71	61%	1 164	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	94.76	48%	916	
		<i>Всего с НР и СП</i>					371.14		4 045	
7.	Б01-01-005-01	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг	дверь		9	313.47	2 821.21	3 653.08	32 878	11.654
		<i>Начисления: Н17= 3</i>								
7. 1.	31-0037	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	31.1	279.9	9.290	2 600.27	112.220	31 410	12.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. 2.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.15	10.35	8.10	83.83	34.90	361	4.309
7. 3.	X33-0301	Машины шлифовальные электрические <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.-ч	1.28	11.52	5.13	59.10	14.22	164	2.772
						72%	1 872.19	61%	19 160	
						60%	1 560.16	48%	15 077	
							6 253.57		67 115	
8.	E56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью	т		0.045	5 876.58	264.45	32 151.95	1 447	5.472
8. 1.	31-1034	Рабочий строитель среднего разряда 3,4	чел.-ч	44	1.98	8.970	17.76	108.360	215	12.08
8. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.38</i>	<i>0.0171</i>	<i>11.600</i>	<i>0.20</i>	<i>133.270</i>	<i>2</i>	<i>11.489</i>
8. 3.	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	0.38	0.0171	<u>31.26</u>	<u>0.53</u>	<u>188.30</u>	<u>3</u>	<u>6.024</u>
			(1)			11.60	0.20	133.27	2	11.489
8. 4.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.43	0.01935	8.10	0.16	34.90	1	4.309
8. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0.1	0.0045	<u>87.17</u>	<u>0.39</u>	<u>493.63</u>	<u>2</u>	<u>5.663</u>
			(1)			11.60	0.05			
8. 6.	C101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.0051	0.0002295	9 600.99	2.20	39 986.01	9	4.165
8. 7.	c101-0982	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп	т	0.05	0.00225	5 322.14	11.97	27 304.09	61	5.13
8. 8.	c101-0996	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Стбсп	т	0.98	0.0441	5 247.70	231.42	26 203.12	1 156	4.993
		<i>Накладные расходы</i>				82%	14.73	70%	152	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	11.14	50%	109	
		<i>Всего с НР и СП</i>					290.31		1 707	
9.	B01-01-007-01	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде 1, одиночная работа	система управления		1	1 837.79	1 837.79	18 852.46	18 852	10.258
		<i>Начисления: Н17= 3</i>								
9. 1.	31-0037	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	144.9	144.9	9.290	1 346.12	112.220	16 261	12.08
9. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>4.86</i>	<i>4.86</i>	<i>10.409</i>	<i>50.59</i>	<i>119.584</i>	<i>581</i>	<i>11.489</i>
9. 3.	X03-1001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	<u>маш.-ч</u>	1.1	1.1	<u>83.76</u>	<u>92.14</u>	<u>398.43</u>	<u>438</u>	<u>4.757</u>
			(1)			11.60	12.76	133.27	147	11.489
9. 4.	X05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин	<u>маш.-ч</u>	3.76	3.76	<u>90.00</u>	<u>338.40</u>	<u>429.83</u>	<u>1 616</u>	<u>4.776</u>
			(1)			10.06	37.83	115.58	435	11.489
9. 5.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	5.4	5.4	1.95	10.53	4.06	22	2.082
9. 6.	X33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.87	0.87	5.13	4.46	14.22	12	2.772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. 7.	X33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	3.76	3.76	1.53	5.75	4.05	15	2.647
		<i>Накладные расходы</i>				72%	1 005.63	61%	10 274	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	838.03	48%	8 084	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 681.45		37 210	
10.	Б01-01-009-01	Замена тягового каната	канат		3	260.18	780.55	3 142.91	9 429	12.08
		<i>Начисления: Н17= 3</i>								
10. 1.	31-0043	Рабочий среднего разряда 4,3	чел.-ч	25.11	75.33	10.060	757.82	121.520	9 154	12.08
		<i>Накладные расходы</i>				72%	545.63	61%	5 584	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	454.69	48%	4 394	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 780.87		19 407	
11.	Б01-01-009-02	Замена устройство стяжки канатов	устройст во		1	160.84	160.84	1 942.99	1 943	12.08
		<i>Начисления: Н17= 3</i>								
11. 1.	31-0041	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	16	16	9.760	156.16	117.900	1 886	12.08
		<i>Накладные расходы</i>				72%	112.44	61%	1 150	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	93.70	48%	905	
		<i>Всего с НР и СП</i>					366.97		3 999	
12.	Б01-01-009-03	Замена ограничителя скорости	ограничи тель		1	87.25	87.25	1 032.54	1 033	11.84
		<i>Начисления: Н17= 3</i>								
12. 1.	31-0041	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	8.45	8.45	9.760	82.47	117.900	996	12.08
12. 2.	X33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.45	0.45	5.13	2.31	14.22	6	2.772
		<i>Накладные расходы</i>				72%	59.38	61%	608	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	49.48	48%	478	
		<i>Всего с НР и СП</i>					196.11		2 119	
13.	Б01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости	канат		1	115.84	115.84	1 399.43	1 399	12.077
		<i>Начисления: Н17= 3</i>								
13. 1.	31-0035	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	12.4	12.4	9.070	112.47	109.570	1 359	12.08
		<i>Накладные расходы</i>				72%	80.98	61%	829	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	67.48	48%	652	
		<i>Всего с НР и СП</i>					264.30		2 880	
14.	Б01-01-009-05	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	устройст во		1	72.77	72.77	879.16	879	12.079
		<i>Начисления: Н17= 3</i>								
14. 1.	31-0035	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	7.79	7.79	9.070	70.66	109.570	854	12.08
		<i>Накладные расходы</i>				72%	50.88	61%	521	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	42.40	48%	410	
		<i>Всего с НР и СП</i>					166.04		1 810	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Б01-01-010-03	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 1	устройств		1	48.80	48.80	589.46	589	12.07
		<i>Начисления: Н17= 3</i>								
15. 1.	31-0038	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	5.04	5.04	9.400	47.38	113.550	572	12.08
		<i>Накладные расходы</i>				72%	34.11	61%	349	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	28.43	48%	275	
		<i>Всего с НР и СП</i>					111.34		1 212	
16.	Б01-01-011-01	Замена башмака	башмак		4	75.08	300.30	906.88	3 628	12.081
		<i>Начисления: Н17= 3</i>								
16. 1.	31-0036	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	7.94	31.76	9.180	291.56	110.890	3 522	12.08
		<i>Накладные расходы</i>				72%	209.92	61%	2 148	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	174.94	48%	1 691	
		<i>Всего с НР и СП</i>					685.16		7 467	
17.	Б01-01-030-03	Замена узлов противовеса лопнувших пружин канатодержателей	пружина		3	39.61	118.83	478.51	1 436	12.084
		<i>Начисления: Н17= 3</i>								
17. 1.	31-0035	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	4.24	12.72	9.070	115.37	109.570	1 394	12.08
		<i>Накладные расходы</i>				72%	83.07	61%	850	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	69.22	48%	669	
		<i>Всего с НР и СП</i>					271.12		2 955	
18.	Б01-01-030-04	Замена узлов противовеса ушковых болтов подвески	болт		3	62.59	187.78	756.14	2 268	12.078
		<i>Начисления: Н17= 3</i>								
18. 1.	31-0035	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	6.7	20.1	9.070	182.31	109.570	2 202	12.08
		<i>Накладные расходы</i>				72%	131.26	61%	1 343	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	109.39	48%	1 057	
		<i>Всего с НР и СП</i>					428.43		4 668	
19.	Б01-01-012-01	Замена аппарата вызывного, работа лифта одиночная	аппарат		9	64.78	583.02	782.52	7 043	12.08
		<i>Начисления: Н17= 3</i>								
19. 1.	31-0037	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	6.77	60.93	9.290	566.04	112.220	6 838	12.08
		<i>Накладные расходы</i>				72%	407.55	61%	4 171	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	339.62	48%	3 282	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 330.19		14 496	
20.	Б01-01-012-03	Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1	аппарат		1	191.70	191.70	2 315.74	2 316	12.081
		<i>Начисления: Н17= 3</i>								
20. 1.	31-0038	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	19.8	19.8	9.400	186.12	113.550	2 248	12.08
		<i>Накладные расходы</i>				72%	134.01	61%	1 371	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	111.67	48%	1 079	
		<i>Всего с НР и СП</i>					437.38		4 766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Б01-02-002-01	Установка смазывающего устройства	устройст во		4	65.40	261.58	785.33	3 141	12.008
		<i>Начисления: Н17= 3</i>								
21. 1.	31-0035	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	6.95	27.8	9.070	252.15	109.570	3 046	12.08
21. 2.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.24	0.96	1.95	1.87	4.06	4	2.082
		<i>Накладные расходы</i>				72%	181.55	61%	1 858	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	151.29	48%	1 462	
		<i>Всего с НР и СП</i>					594.42		6 461	
22.	Б01-01-024-01	Замена металлического каркаса кабины	каркас		1	310.42	310.42	3 682.46	3 682	11.861
		<i>Начисления: Н17= 3</i>								
22. 1.	31-0050	Рабочий среднего разряда 5	чел.-ч	26.56	26.56	11.090	294.55	133.970	3 558	12.08
22. 2.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	1.5	1.5	1.95	2.93	4.06	6	2.082
22. 3.	X33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.8	0.8	5.13	4.10	14.22	11	2.772
		<i>Накладные расходы</i>				72%	212.08	61%	2 170	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	176.73	48%	1 708	
		<i>Всего с НР и СП</i>					699.23		7 560	
23.	Б01-01-036-01	Замена подвешенного кабеля	кабель		1	112.36	112.36	1 357.36	1 357	12.077
		<i>Начисления: Н17= 3</i>								
23. 1.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	11.34	11.34	9.620	109.09	116.210	1 318	12.08
		<i>Накладные расходы</i>				72%	78.54	61%	804	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	65.45	48%	633	
		<i>Всего с НР и СП</i>					256.36		2 794	
24.	Б01-01-012-04	Замена поста <Ревизия>	пост		1	72.42	72.42	874.83	875	12.082
		<i>Начисления: Н17= 3</i>								
24. 1.	31-0038	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	7.48	7.48	9.400	70.31	113.550	849	12.08
		<i>Накладные расходы</i>				72%	50.62	61%	518	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	42.19	48%	408	
		<i>Всего с НР и СП</i>					165.23		1 800	
25.	Б01-02-001-01	Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м	направля ющая длиной 2 м		4	196.89	787.54	2 378.36	9 513	12.079
		<i>Начисления: Н17= 3</i>								
25. 1.	31-0039	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	20.1	80.4	9.510	764.60	114.880	9 236	12.08
		<i>Накладные расходы</i>				72%	550.51	61%	5 634	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	458.76	48%	4 433	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 796.81		19 580	
26.	Б01-02-005-01	Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта одиночная	устройст во		1	362.53	362.53	4 375.31	4 375	12.068


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Начисления: Н17= 3										
26. 1.	31-0036	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	38.3	38.3	9.180	351.59	110.890	4 247	12.08
26. 2.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.2	0.2	1.95	0.39	4.06	1	2.082
						<i>Накладные расходы</i>	72%	253.14	61%	2 591
						<i>Сметная прибыль</i>	60%	210.95	48%	2 039
						<i>Всего с НР и СП</i>	826.63		9 004	
27.	Б01-04-003-01	Балансировка системы <кабина-противовес>	система		1	149.19	149.19	1 791.45	1 791	12.005
Начисления: Н17= 3										
27. 1.	31-0038	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	12.6	12.6	9.400	118.44	113.550	1 431	12.08
27. 2.	32-0012	Инженер II категории	чел.-ч	1.8	1.8	14.090	25.36	170.210	306	12.08
27. 3.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.55	0.55	1.95	1.07	4.06	2	2.082
						<i>Накладные расходы</i>	72%	103.54	61%	1 060
						<i>Сметная прибыль</i>	60%	86.28	48%	834
						<i>Всего с НР и СП</i>	339.01		3 684	
28.	Ц08-03-591-10	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая	100 шт.		0.02	991.10	19.82	10 352.13	207	10.444
Начисления: Н17= 2										
28. 1.	31-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	76.1	1.522	9.920	15.10	119.830	182	12.08
28. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.0024	13.500	0.03	155.100		11.489
28. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	0.12	0.0024	134.65 13.50	0.32 0.03	671.42 155.10	2	4.986 11.489
28. 4.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4.64	0.0928	8.10	0.75	34.90	3	4.309
28. 5.	X40-0002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч (1)	0.12	0.0024	107.30 11.60	0.26 0.03	623.41	1	5.81
28. 6.	C101-1699	Патроны для пристрелки	10 шт.	9.76	0.1952	2.82	0.55	14.16	3	5.021
28. 7.	C101-1755	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.014	0.00028	4 940.27	1.38	27 304.02	8	5.527
28. 8.	C101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.024	0.00048	14.13	0.01	39.55		2.799
28. 9.	C101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2.73	0.0546	8.93	0.49	31.66	2	3.545
28. 10.	C101-3911	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	9.76	0.1952	1.67	0.33	4.20	1	2.515
28. 11.	C113-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.0027	0.000054	6 209.72	0.34	31 309.43	2	5.042
						<i>Накладные расходы</i>	95%	14.37	81%	147
						<i>Сметная прибыль</i>	65%	9.83	52%	95
						<i>Всего с НР и СП</i>	44.03		449	
29.	C503-4053	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4	шт.		2	5.54	11.08	15.76	32	2.888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1							11 522.56		130 007	11.283
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							7 277.88		74 453	10.23
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							6 061.62		58 554	9.66
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							24 862.06		263 014	10.579
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ТЕКУЩИХ ЦЕН								18	47 343.00	
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ БАЗОВЫХ ЦЕН							20			
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА (в текущих ценах)										310 357.00
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА (в базовых ценах)							29 834.06			
Раздел 2. Диспетчеризация										
30.	Б01-02-005-01	Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта одиночная	устройство во		1	362.53	362.53	4 375.31	4 375	12.068
<i>Начисления: Н17= 3</i>										
30. 1.	31-0036	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	38.3	38.3	9.180	351.59	110.890	4 247	12.08
30. 2.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.2	0.2	1.95	0.39	4.06	1	2.082
<i>Накладные расходы</i>							72%	253.14	61%	2 591
<i>Сметная прибыль</i>							60%	210.95	48%	2 039
<i>Всего с НР и СП</i>								826.63		9 004
31.	Б01-02-009-01	Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подъезде 1	блок		1	126.59	126.59	1 525.29	1 525	12.047
<i>Начисления: Н17= 3</i>										
31. 1.	31-0044	Рабочий среднего разряда 4,4	чел.-ч	12	12	10.210	122.52	123.340	1 480	12.08
31. 2.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.2	0.2	1.95	0.39	4.06	1	2.082
<i>Накладные расходы</i>							72%	88.21	61%	903
<i>Сметная прибыль</i>							60%	73.51	48%	710
<i>Всего с НР и СП</i>								288.32		3 138
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2							489.12		5 900	12.062
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							341.36		3 493	10.234
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							284.47		2 749	9.664
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							1 114.95		12 142	10.89
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ТЕКУЩИХ ЦЕН								18	2 186.00	
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ БАЗОВЫХ ЦЕН							20			
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА (в текущих ценах)										14 328.00
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА (в базовых ценах)							1 337.95			
Раздел 3. Лифтовое оборудование										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	П.1	Лифт пассажирский на 9 остановок грузоподъемностью 400 кг, внутр.размер 1100x950, шахты 1700x1550, в текущем уровне цен 567542,40 рублей, в базисном 114887,12 рублей	шт.		1	114 887.12	114 887.12	567 542.40	567 542	4.94
33.	П.5	Лифтовой блок ЛБ в. 6.0 в текущем уровне цен 10431 рублей, в базисном 10431/4,94=2111,54 рублей	шт.		1	211.54	211.54	10 431.00	10 431	49.31
34.	П.4	Монтажный комплект в текущем уровне цен 428 рублей, в базисном 428/4,94=86,64 рублей	шт.		1	86.64	86.64	428.00	428	4.94
35.	П.3	Переговорный комплект кабины в текущем уровне цен 836 рублей, в базисном 836/4,94=169,23 рублей	шт.		1	169.23	169.23	836.00	836	4.94

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3							115 354.53		579 237	5.021
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							115 354.53		579 237	5.021
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ТЕКУЩИХ ЦЕН								18	104 263.00	
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ БАЗОВЫХ ЦЕН					20	23 071.00				
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА (в текущих ценах)									683 500.00	
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА (в базовых ценах)							138 425.53			
ИТОГО ПО СМЕТЕ							127 366.21		715 144	5.615
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							7 619.24		77 947	10.23
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							6 346.09		61 303	9.66
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							141 331.54		854 394	6.045
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ТЕКУЩИХ ЦЕН								18	153 791.00	
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ БАЗОВЫХ ЦЕН					20	28 266.00				
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА (в текущих ценах)									1 008 185.00	
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА (в базовых ценах)							169 597.54			

Составил:



(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)