

17.	Муфта переходная наружная PPRC 32x25 Valfex (300/75)	шт.	1	4,00	4,00
18.	Кран шаровый PPRC 32 Valfex (20)	шт.	7	148,00	1036,00
19.	Муфта разъемная PPRC 32x1 BP Valfex	шт.	5	92,00	460,00
20.	Сменный нагреватель 63	шт.	1	472,50	472,50
21.	Диск отрезной 180	шт.	6	29,00	174,00
22.	Болт 14x75	шт.	4	15,00	60,00
23.	Гайка	шт.	4	4,50	18,00
24.	Шайба	шт.	8	1,80	14,40
25.	Трубка EnergoFlex Super 64/9-2	п.м.	40	51,00	2040,00
26.	Стяжка	шт.	50	3,00	150,00
27.	Шерчатки Клин Райс	шт.	2	24,90	49,80
Итого по материалам:				17768,64	
№/н	Выполненные работы	Един. изм.	Кол-во	Цена	
	Демонтаж изоляции (рубериол, стекловата, сетка-рабица) трубопроводов водоснабжения;	п.м.	44		
	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из водогазопроводных труб Ø 63 мм	п.м.	44		
	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из водогазопроводных труб Ø 32 мм	п.м.	12		
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб Ø 63 мм	п.м.	44		
	Установка фланца плоского 1-50-10	шт.	1		
	Установка бурта PPRC 50	шт.	1		
	Установка угольников PPRC 45° Ø 63 мм	шт.	8		
	Установка угольников PPRC 45° Ø 63 мм	шт.	4		

Итого по материалиам: